

## VÝPIS MATERIÁLU

PRVEK	ROZMĚR [mm]	DĚLKA [m]	POČET ks	MNOŽSTVÍ [m <sup>2</sup> ]
<b>KROV PŘÍSTAVBY:</b>				
KROKVE	100/140	3,00	8	0,34
POZEDNICE	140/120	6,50	1	0,11
VRCHOLOVÁ VAZNICE	140/160	6,50	1	0,15
PRKNA ZÁKLOPU	24	18 m <sup>2</sup>		0,43
LATĚ	50/40	140 bm		0,28
<b>KROV HLAVNÍHO OBJEKTU:</b>				
POZEDNICE	220/180	77 bm		3,05
VÝMĚNA	190/220	67 bm		2,80
KRÁTČE	190/220	1,00	72	3,01
VAZNÝ TRÁM	190/220	8,10	5	1,69
VAZNÝ TRÁM	190/220	3,50	2	0,29
STŘEDOVÁ VAZNICE	140/170	57 bm		1,36
VZPĚRA	150/180	5,00	12	1,62
PÁSKY	100/120	1,50	24	0,43
KROKVE	100/150	340 bm		5,10
LATĚ	50/40	2200 bm		4,40

DLE ZNALECKÉHO POSUDKU (VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST): OPRAVA KROVU BUDE VYŽADOVAT POSTUPNÉ CELKOVÉ ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCE A 100% VÝMĚNU VŠECH POZEDNIC, VAZNÝCH TRÁMŮ PLNÝCH VAZEB, VÝMĚNU VAZNÝCH TRÁMŮ A KRÁTČAT. CO SE TYČE HORNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE, T.J. LEŽATÝCH SLOUPŮ, VZPĚR, STŘEDOVÝCH VAZNIC A KROKVE, ZDE VÝMĚNY POŠKOZENÝCH PRVKŮ NEBO JEJICH ČÁSTÍ NEPŘESÁHNOU 10%.

PRO PROVEDENÍ TESAŘSKÝCH OPRAV JE TŘEBA POUŽÍT ŘEZIVO HOBLOVANÉ A PŘEDEM OŠETŘENÉ BIOCIDEM. PRO PREVENTIVNÍ OCHRANU NOVÉHO DŘEVA DOPORUČUJI POUŽÍT BIOCID S KOMBINOVANÝM ÚČINKEM, T.J. FUNGICIDNÍ I INSEKTICIDNÍ SLOŽKOU (Z TUZEMSKÝCH PŘÍPRAVKŮ NAPŘ. BOCHEMIT QB PROFI KONCENTRÁT - 10% ROZTOK - ŘEDĚNÍ 1:9) V DÁVCE 250 G/M<sup>2</sup> (DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR NEBO POSTŘÍK). OŠETŘENÉ NOVÉ DŘEVO NESMÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM VYSTAVENO DEŠTI, NEBOŤ PROSTŘEDKY NA BÁZI KYSELINY BORITÉ JSOU ZE DŘEVA ČÁSTEČNĚ VYLHOVALELNÉ. VŠECHNY PŮVODNÍ PRVKY HORNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KROVU, KTERÉ BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY, MUSÍ BÝT DŮKLADNĚ POVRCHOVĚ CHEMICKY SANOVÁNY INSEKTICIDEM SPOLEHLIVĚ LIKVIDUJÍCÍM VŠECHNA STADIA DŘEVOKAZNÉHO HMYZU, T.J. S ADULTICIDNÍM, LARVICIDNÍM I OVICIDNÍM ÚČINKEM, NAPŘ. PŘÍPRAVEK LIGNOFIX I-PROFI KONCENTRÁT V 20% KONCENTRACI (ŘEDĚNÍ 1:4). V MÍSTĚCH VIDITELNÉHO POVRCHOVÉHO POŠKOZENÍ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM JE TŘEBA PŘEDEM ODSEKAT NEBO ODBROUSIT NARUŠENOU POVRCHOVOU VRSTVU DŘEVA. VŠECHNY OŠETŘUJÍCÍ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY BUDOU BEZBARVÉ.

NAHRAZOVANÉ TRÁMY KROVU PŮVODNÍ STŘECHY BUDOU TESANÉ, PŘITESANÉ NEBO PŘIHOBOVANÉ TAK, ABY SE VÝRAZOVĚ PŘÍZPŮSOBILY PONECHÁVANÝM TESANÝM TRÁMŮM. PRO SESTAVENÍ NOVÝCH TRÁMŮ BUDE UŽITO KLASICKÝCH TESAŘSKÝCH SPOJŮ DLE DOSAVADNÍHO ZPŮSOBU PROVEDENÍ.

KRYTINA NAVRŽENA KERAMICKÁ REŽNÁ BOBOVKA (BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV), KLADENÁ BEZ POUŽITÍ KONTRALATÍ, POJISTNÉ ISOLACE (FÓLIE), VENTILAČNÍCH TAŠEK, UKONČUJÍCÍCH TVAROVEK NÁROŽÍ NEBO CELOPLOŠNÝCH PROTISNĚHOVÝCH SYSTÉMŮ. KERAMICKÉ REŽNÉ HŘEBENÁČE BUDOU HLADKÉ, KLADENÉ DO BÍLÉ POKRYVAČSKÉ MALTY S VIDITELNÝM VYMAZÁNÍM VNĚJŠÍCH SPÁR.

KLEMPÍŘSKÉ LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ A STŘECHY PŘÍSTAVKY BUDE MINIMALIZOVÁNO, TAŠKY BUDOU DOTAŽENY AŽ K PLECHU NA ZDIVU, VÝŠKA LEMU BUDE KOPÍROVAT HORNÍ ÚROVEŇ KRYTINY. BOČNÍ OKRAJ PULTOVÉ STŘECHY PŘÍSTAVKY BUDE ZAKONČEN DŘEVĚNOU LIŠTOU POD PŘESAHEM A SVISLOU LIŠTOU Z ČELA STŘEŠNÍCH LATÍ S JEJÍM OPLECHOVÁNÍM Z VNITŘNÍ STRANY KRYTINY.

STÁVAJÍCÍ KOMÍNŮ VYSPRAVENY, NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI PROVEDENY NOVĚ Z PLNÝCH PÁLENÝCH REŽNÝCH CIHEL S DVOUSTUPŇOVOU PROFILACÍ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VŠECHNY NOVĚ Z POZINKOVANÉHO PLECHU NATŘENÉHO V BARVĚ KRYTINY - RAL 8004, POPŘÍPADĚ LAKOVANÝ PLECH

ZODP. PROJEKTANT: ing. Procházka	KRESLIL: Hana Váková	KONTRLOVAL: ing. Procházka	<b>STABO MB s.r.o.</b> Dopravní 1693, 676 02 Mor. Budějovice tel./fax.: 568 422 142 IČO: 26245906	
INVESTOR: Obec Rouchovany, Rouchovany 35, 675 57			DATUM: 6.2021	
PARÉ:	STAVBA: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU -</b> k.ú. Šemíkovice, č.parc. 1, č.pop. 59	FORMÁT: 8A4		
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: DPS	Č. ZAKÁZKY: 84/15	
VÝKRES: <b>NOVÝ STAV - KROV</b>	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.07		

